Oppdragsgiver Surnadal billag AS

Referanse byggherre: Jon Arne Mogstad og Martinus Grimsmo

Surnadal billag ligger på Surnadalsøra i Surnadal kommune. Bygningsmiljøet i Surnadalsøra er spesielt og svært verdifullt og av den grunn verneverdig. Bygget er er fra 1938 og har en enkel funksjonalisme. Smørholm AS har på bestilling utarbeidet en tilstandsrapport av alle fasader, skadeomfang og tiltak basert på restaurering med antikvariske verdier ble foreslått. Denne rapporten dannet igjen grunnlaget for at byggherre kunne søke Kulturminnefondet om midler til å gjennomføre restaureringsarbeidet av billaget. Etter at søknaden ble innvilget så ble byget restaurert. Dette i tett dialog med byggherre, fylkeskonservator og representant for kulturminnefondet på Røros.

Utført:2017
Byggherre: Surnadalbillag v/ John Arne Mogstad
Utført: Mekanisk reparasjoner, utbedring av bompuss, malingsfjerning, realkalisering, tynnpuss.
Verdi: 2 300 000
Entreprise: Totalentreprise

Formann på prosjektet for Smørholm AS: Lutz Hoffmann

Prosjektleder Morten Smørholm og Erling Berg